

**Zmluva o dielo č. 112.2176
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	:	Obec Pribeta
Splnomocnený zástupca	:	Jozef Koša
Sídlo	:	Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO	:	00 306 649
DIČ	:	2021029351
telefón /fax	:	035/7693101, 035/7693340
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	:	12087713/5200
1.2. Zhotoviteľ	:	ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo	:	Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava Slovenská republika
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Peter Russegger, konateľ Ing. Michal Kocian, konateľ
Prokúra	:	Ing. Juraj Pojezdál, Stanislav Farana, Ing. Aleš Kramný, Ing. Zuzana Lisická, Ing. Josef Pohorský
Oprávnený rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Ing. Juraj Pojezdál
- technických	:	Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Ján Kodaj
IČO	:	34 112 103
DIČ	:	2020358021
IČ DPH	:	SK2020358021
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu	:	2629521208/1100
Zapísaný	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , vložka číslo : 13112/B
Platca DPH	:	áno

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „**Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta**“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek užšou súťažou podľa § 52, zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta“

podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant Ing. František Németh.

- podľa podmienok, stanovených v protokole o schválení projektu stavby.
- podľa podmienok, stanovených stavebným úradom v stavebnom povolení č. 102/2010, č. 313/2010 podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy
- akceptovať výkon autorského dohľadu u generálneho projektanta Aquaplan s.r.o., Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno.

Dielo pozostáva zo stavebného objektu SO 01.1, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03, SO 04, SO 05.1, SO 05.2, SO 06 a SO 07.

Článok III. Čas plnenia.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 12 mesiacov od podpísania tejto zmluvy**

3.1.2. Dodat' objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska .

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch : do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie a protokol o schválení projektu stavby: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.

V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z tohoto dôvodu vznikli.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je cena **maximálna**, ktorú nie je možné prekročiť.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Oprávnené náklady:

SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií

základ ceny pre DPH :	266 423,01 EUR
DPH 20%	53 284,60 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	319 707,61 EUR

SO 03 Modernizácia autobusových zastávok

základ ceny pre DPH :	35 094,16 EUR
DPH 20%	7 018,83 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	42 112,99 EUR

SO 04 Dopravný subsystém

základ ceny pre DPH :	18 644,69 EUR
DPH 20%	3 728,94 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	22 373,63 EUR

SO 05.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

základ ceny pre DPH :	19 017,97 EUR
DPH 20%	3 803,59 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	22 821,56 EUR

SO 06 Modernizácia chodníkov

základ ceny pre DPH :	21 978,06 EUR
DPH 20%	4 395,61 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	26 373,67 EUR

SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch

základ ceny pre DPH :	53 021,08 EUR
DPH 20%	10 604,22 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	63 625,30 EUR

Neoprávnené náklady:

SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií

základ ceny pre DPH :	97 180,76 EUR
DPH 20%	19 436,15 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	116 616,91 EUR

SO 05.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

základ ceny pre DPH :	11 718,45 EUR
DPH 20%	2 343,69 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	14 062,14 EUR

Cena za dielo

základ ceny pre DPH :	523 078,18 EUR
DPH 20%	104 615,64 EUR
Celková cena za dielo s DPH :	627 693,82 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bode 4.3. zmluvy.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Odborný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené projektantom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Hodnota zrealizovaných prác dosiahne minimálne 25% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2.

5.1.2 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.3. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.4 Splatnosť faktúr je 120 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania prostriedkov na účet zhotoviteľa.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta. V prípade, že by boli ceny a sumy jednotlivých položiek v súpise

vykonaných prác prepočítané z Sk na euro budú uvádzané s presnosťou na 3 desatinné miesta

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- pečiatku a podpis odborného technického dozoru objednávateľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.1. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.

5.2.4. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.5. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotoviteľ diela je povinný, počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi v súlade s touto zmluvou, dielo poistiť pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia poistenej zmluvy podľa predchádzajúcej vety jedno jej vyhotovenie alebo úradne overený rovnopis.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcami technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.2.3.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551-552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumených, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Ing. Peter Šimon, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 09336*10, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu dopĺňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií

- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby a normami/ stanovených skúšok realizovaného diela, príp. prevzatie základovej škáry, vyzve zhotoviteľ písomne odborného technického dozora objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Milana Bileca, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **09902*21-22***, v jeho neprítomnosti zastupuje Vladimír Kondrlík, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **12091*20***.

7.10. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, vrátane porealizačného zamerania objektov stavby
- stavebné denníky
- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení
- špecifikáciu hnutel'ného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a objednávateľom
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia

7.12. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedostatky až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.18. Objávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.19. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.20. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedostatku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác

- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom a projektantom
- požiadavky odborného technického dozora objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

9.1.1 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela.

9.1.2. Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR denne až do jeho odstránenia.

9.1.3. Za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných v záručnej dobe 50,-EUR denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

9.1.4. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočty podľa bodu 3.1.3. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.

9.1.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo ide do likvidácie

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

10.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. Záverečné ustanovenia.

11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci Regionálneho operačného programu v pôsobnosti Riadiaceho orgánu. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí verejný obstarávateľ na základe pridelených finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v bode 11.2 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je vecný a časový harmonogram postupu prác a ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa.

11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Článok XII. Kontrola, audit/overenie na mieste

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu

kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.

12.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste realizácie diela kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

12.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
- b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.

12.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:

- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

12.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

V Pribete, dňa 18.1.2012

objednávateľ

Jozef Koša
starosta

Príloha č.1 k ZoD



V Bratislave, dňa 18.1.2012

zhotoviteľ

Ing. Juraj Pojezdal
(na základe plnej moci)

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

tel.: 02 / 58 10 15 15
fax: 02 / 58 10 15 23
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021





Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava

Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta

Časový vecný postup prác		2012																						
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Názov																								
Trvanie celkom																								
Oprávnené náklady																								
SO 01.1	Modernizácia miestnych komunikácií																							
SO 03	Modernizácia autobusových zastávok																							
SO 04	Dopravný subsystém																							
SO 05.1	Rekonštrukcia verejného osvetlenia																							
SO 06	Modernizácia chodníkov																							
SO 07	Modernizácia verejných spevnených plôch																							
Neoprávnené položky																								
SO 01.2	Modernizácia miestnych komunikácií - neoprávnené náklady																							
SO 05.2	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - neoprávnené náklady																							

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta				Miesto: Pribeta			
Dňa: 26.6.2011							
Odberateľ: Obec Pribeta							
Dodávateľ:							
Projektant:							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:				6 Práce nadčas		
2	PSV:				7 Murárske výpomocy		
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9		
5	Súčet:			523 078,18	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 523 078,18
dátum:						22	DPH 20 % 523 078,18 104 615,64
						23	DPH 0 %
						24	Sučet riadkov 21 až 23: 627 693,82
						F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		Duálne oceňovanie - SKK:			
podpis:		podpis:		Bez DPH: 15 758 253,25			
dátum: 18.1.2012		dátum: 18.1.2012		S DPH: 18 909 904,02			
pečiatka:		pečiatka:		ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.			
				tel.: 02 58 10 15 15			
				fax: 02 58 10 15 23			
				IČO: 34 112 103			
				DIČ: 2020358021			
				IČ DPH: SK2010358021			
				Mokrâň záhon 2, 821 04 Bratislava			

Rekapitulácia celkom

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	523 078,18	104 615,64	627 693,82
--	------------	------------	------------

Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta, oprávnené náklady	414 178,97	82 835,79	497 014,76
Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta, neoprávnené náklady	108 899,21	21 779,84	130 679,05

Stavba spolu :	523 078,18	104 615,64	627 693,82
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta, opravené náklady	Miesto: Pribeta
Dňa: 26.6.2011	





Odberateľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	

--	--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			414 178,97	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 414 178,97
dátum:		22	DPH 20 % 414 178,97 82 835,79
		23	DPH 0 %
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 497 014,76
		F	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	Duálne oceňovanie - SKK:
podpis: 	podpis: 	Bez DPH: 12 477 555,65
dátum: 18.1.2012	dátum: 18.1.2012	S DPH: 14 973 066,66
pečiatka: 	pečiatka:  ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. tel.: 02 / 58 10 13 25 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021 Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava	

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	414 178,97	82 835,79	497 014,76
--	------------	-----------	------------

....Objekt : SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií	266 423,01	53 284,60	319 707,61
Spolu za Objekt : SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií :	266 423,01	53 284,60	319 707,61
....Objekt : SO 03 Modernizácia autobusových zastávok	35 094,16	7 018,83	42 112,99
Spolu za Objekt : SO 03 Modernizácia autobusových zastávok :	35 094,16	7 018,83	42 112,99
....Objekt : SO 04 Dopravný subsystém	18 644,69	3 728,94	22 373,63
Spolu za Objekt : SO 04 Dopravný subsystém :	18 644,69	3 728,94	22 373,63
....Objekt : SO 05.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	19 017,97	3 803,59	22 821,56
Spolu za Objekt : SO 05.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia :	19 017,97	3 803,59	22 821,56
....Objekt : SO 06 Modernizácia chodníkov	21 978,06	4 395,61	26 373,67
Spolu za Objekt : SO 06 Modernizácia chodníkov :	21 978,06	4 395,61	26 373,67
....Objekt : SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch	53 021,08	10 604,22	63 625,30
Spolu za Objekt : SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch :	53 021,08	10 604,22	63 625,30

Stavba spolu :	414 178,97	82 835,79	497 014,76
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií	
Dňa: 28.6.2011	





Odberateľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	

--	--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			256 235,78	6	Práce nadčas
2	PSV:			10 187,23	7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			266 423,01	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Sučet riadkov 11 až 14: 	20	Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td style="text-align: right;">Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">266 423,01</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z: 266 423,01</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">53 284,60</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td style="text-align: right;">Sučet riadkov 21 až 23:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">319 707,61</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Odpoččet - prípočet</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady		21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	266 423,01	22	DPH 20% z: 266 423,01	53 284,60	23	DPH 0% z:		24	Sučet riadkov 21 až 23:	319 707,61	F	Odpoččet - prípočet	
E	Celkové náklady																			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	266 423,01																		
22	DPH 20% z: 266 423,01	53 284,60																		
23	DPH 0% z:																			
24	Sučet riadkov 21 až 23:	319 707,61																		
F	Odpoččet - prípočet																			

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 18. 1. 2012 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 18. 1. 2012 pečiatka: 
---	---

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

tel.: 02 / 58 10 15 15

fax: 02 / 58 10 15 23

IČO: 34 112 103

DIČ: 2020358021

IČ DPH: SK2020358021

Mokršaň záhon 2, 821 04 Bratislava

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			26 552,78
2 - ZÁKLADY spolu :			19 183,98
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			9 733,14
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			715,86
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			166 697,07
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			1 072,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			32 280,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			256 235,78
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			378,10
71 - IZOLÁCIE spolu :			378,10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			6 038,85
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			6 038,85
783 - Nátery spolu :			3 770,28
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			3 770,28
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			10 187,23
Rozpočet celkom :			266 423,01

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 28.06.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 01.1 Modernizácia miestnych komunikácií

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7112.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 25 cm,	447,000	m2	5,51	2 462,97
2	221	11310-7131a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm,	447,000	m2	20,48	9 154,56
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200	447,000	m2	3,07	1 372,29
4	272	11315-1412	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm	160,000	m2	7,20	1 152,00
5	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	470,200	m3	7,51	3 531,20
6	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	470,200	m3	0,57	268,01
7	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	103,500	m3	13,26	1 372,41
8	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	103,500	m3	0,66	68,31
9	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	103,500	m3	10,92	1 130,22
10	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	305,400	m3	1,72	525,29
11	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	268,300	m3	3,11	834,41
12	272	16710-1101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	268,300	m3	1,41	378,30
13	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	268,300	m3	1,05	281,72
14	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	69,000	m3	14,99	1 034,31
15	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	394,000	m2	0,83	327,02
16	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	12,000	kg	8,89	106,68
17	232	18100-6112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 15 cm	394,000	m2	0,31	122,14
18	MAT	103 111000	Ornica	59,100	m3	23,77	1 404,81
19	232	18100-6117	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 60 cm	394,000	m2	0,87	342,78
20	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	571,250	m2	0,81	462,71
21	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovností do +10 cm v rovine	394,000	m2	0,31	122,14
22	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniká v rovine	394,000	m2	0,21	82,74
23	231	18580-3211	Uvalcovanie trávniká v rovine	394,000	m2	0,04	15,76
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							26 552,78
2 - ZÁKLADY							
24	271	21275-2121	Traťivody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	69,000	m	10,90	752,10
25	MAT	286 112210	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 65 mm	394,000	m	1,39	547,66
26	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	7,314	m3	108,29	792,03
27	011	27431-3611	Základové pásy a pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	31,100	m3	127,03	3 950,63
28	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	62,400	m2	18,34	1 144,42
29	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	62,400	m2	6,65	414,96
30	011	27436-1821	Výstuž základových pásov a múrikov 10505	1,147	t	1 862,76	2 136,59
31	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	2 171,400	m2	4,35	9 445,59
2 - ZÁKLADY spolu :							19 183,98
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
32	011	31127-2204	Murivo nosné z bet. tvárníc DT40 hr.400mm s výplňou B20	34,500	m3	282,12	9 733,14
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							9 733,14
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
33	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	2,760	m3	147,13	406,08
34	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,500	m2	10,74	155,73

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
35	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	14,500	m2	3,85	55,83
36	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	0,055	t	1 785,77	98,22
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				715,86
			5 - KOMUNIKÁCIE				
37	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	62,100	m2	6,71	416,69
38	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku vibrovaného hr. 20 cm	54,300	m2	6,43	349,15
39	221	56427-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	2,900	m2	14,80	42,92
40	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 3 cm	51,000	m2	1,33	67,83
41	221	56482-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 8-16mm hr. 8 cm	51,000	m2	2,78	141,78
42	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 16-32mm hr. 10 cm	51,000	m2	3,23	164,73
43	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrte vibrovanej hr. 20 cm	512,500	m2	7,42	3 802,75
44	221	56713-1225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 20 cm	53,000	m2	38,07	2 017,71
45	221	56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	337,500	m3	7,13	2 406,38
46	MAT	583 344550	Kamenivo ťažené hrubé drtené 8-16 B2	337,500	m3	26,95	9 095,63
47	221	57273-1120	Oprava výtlkov v stávaj. krytoch živičnou zmesou - oprava výtlkov	25,000	m2	41,84	1 046,00
48	221	57319-1111	Náter infiltrančný kationaktívny emulziou 1 kg/m2	7 777,000	m2	0,52	4 044,04
49	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	8 236,500	m2	0,80	6 589,20
50	221	57714-3221	Asfaltový betón AB II hr. 50 mm	8 236,500	m2	15,90	130 960,35
51	221	59621-1110	Kladenie betónovej dlažby hr. 6 cm	51,000	m2	13,91	709,41
52	MAT	592 450010	Dlažba betónová hr. 6cm	51,000	m2	18,26	931,26
53	221	59681-1120	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z kameniva ve	7,750	m2	13,91	107,80
54	MAT	592 473701	Dlažba betónová 250x250x50mm	7,750	m2	17,49	135,55
55	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	53,000	m2	29,91	1 585,23
56	MAT	592 450040	Dlažba betónová záťažová s fázou hr. 8cm - červená	53,000	m2	16,23	860,19
57	221	59943-2111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým	58,750	m2	5,12	300,80
58	221	59963-2111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa cementovou maltou	53,000	m2	17,39	921,67
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				166 697,07
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
59	011	62745-2111	Škárovanie stien, komínov, stĺpov z tehál maltou cementovou MCS	86,250	m2	12,44	1 072,95
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				1 072,95
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
60	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôž	111,000	m	14,07	1 561,77
61	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	111,000	kus	7,90	876,90
62	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lô	33,000	m	19,09	629,97
63	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	33,000	kus	7,90	260,70
64	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	6,700	m3	109,29	732,24
65	221	91971-6111	Výstuž cementobetónového krytu letísk. plôch zo zvar. sietí KARI h	0,192	t	2 049,09	393,43
66	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	215,000	m	7,05	1 515,75
67	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	15,000	m	8,70	130,50
68	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	215,000	m	43,13	9 272,95
69	221	93890-9311	Odstánenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového aleb	7 777,000	m2	0,38	2 955,26
70	011	95690-1111	Osadenie schod. a balkón. zábradlia na cem. maltu do vynech. otv	45,000	kus	5,85	263,25
71	013	96104-4111	Búrание základov z betónu prostého - betónový múrik	1,500	m3	33,68	50,52
72	013	97908-1111	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	368,587	t	0,54	199,04
73	013	97908-1121	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10km	3 685,870	t	0,25	921,47
74	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	368,587	t	1,14	420,19
75	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek	368,587	t	26,78	9 870,76
76	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie , kryt živičný	2 225,298	t	1,00	2 225,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				32 280,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				256 235,78
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			71 - IZOLÁCIE				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
77	711	71113-1101	Zhotov. izolácie z profilovanej drenážnej fólie	75,900	m2	0,14	10,63
78	MAT	283 1J2001	Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251	87,285	m2	4,21	367,47
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				378,10
			71 - IZOLÁCIE spolu :				378,10
			76 - KONŠTRUKCIE				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
79	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	1 338,400	kg	1,06	1 418,70
80	MAT	553 042320	Zábradlie rovné z rúrok	1 338,400	kg	3,40	4 550,56
81	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	1,405	t	49,53	69,59
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				6 038,85
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :				6 038,85
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				
82	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	59,000	m2	6,42	378,78
83	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	59,000	m2	3,28	193,52
84	MAT	ON - 01	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stav. objektu a jeho súčastí	1,000	kus	801,91	801,91
85	MAT	ON - 02	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek	1,000	kus	801,91	801,91
86	MAT	ON - 03	Zhotovenie, udržiavanie a odstránenie dočasného dopr. značenia	1,000	kus	1 594,16	1 594,16
			783 - Nátery spolu :				3 770,28
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				3 770,28
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				10 187,23
			Rozpočet celkom :				266 423,01

Krycí list rozpočtu v EUR





Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 03 Modernizácia autobusových zastávok	
Dňa: 28.6.2011	

Odberateľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			30 990,85	6	Práce nadčas
2	PSV:			4 103,31	7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			35 094,16	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15		20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">E</th> <th style="width:75%;">Celkové náklady</th> <th style="width:20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td style="text-align: right;">35 094,16</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z: 35 094,16</td> <td style="text-align: right;">7 018,83</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td style="text-align: right;">42 112,99</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Odpočet - prípočet</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	35 094,16	22	DPH 20% z: 35 094,16	7 018,83	23	DPH 0% z:		24	Súčet riadkov 21 až 23:	42 112,99	F	Odpočet - prípočet	
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	35 094,16																		
22	DPH 20% z: 35 094,16	7 018,83																		
23	DPH 0% z:																			
24	Súčet riadkov 21 až 23:	42 112,99																		
F	Odpočet - prípočet																			

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 18.1.2012 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 18.1.2012 pečiatka:  <p style="font-size: small;"> ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. tel.: 02 / 58 10 15 15 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358921 IČ DPH: SK2020358021 Mokrňan záhon 2, 821 04 Bratislava </p>
---	---

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 03 Modernizácia autobusových zastávok

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			3 407,41
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			14 629,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			12 953,99
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			30 990,85
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			927,51
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			927,51
783 - Nátery spolu :			3 175,80
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			3 175,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			4 103,31
Rozpočet celkom :			35 094,16

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 28.06.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 03 Modernizácia autobusových zastávok



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm,	30,000	m2	3,57	107,10
2	221	11310-7112.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 25 cm,	33,000	m2	5,51	181,83
3	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, c	30,000	m2	2,55	76,50
4	221	11310-7131a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm, c	33,000	m2	20,48	675,84
5	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200	33,000	m2	3,07	101,31
6	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	147,200	m3	7,51	1 105,47
7	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	147,200	m3	0,57	83,90
8	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	147,200	m3	3,11	457,79
9	272	16710-1101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	147,200	m3	1,41	207,55
10	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	147,200	m3	1,05	154,56
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	315,500	m2	0,81	255,56
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							3 407,41
5 - KOMUNIKÁCIE							
12	002	56129-1111	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	22,200	m3	8,52	189,14
13	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	75,700	m2	6,71	507,95
14	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku vibrovaného hr. 20 cm	148,000	m2	6,43	951,64
15	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 3 cm	288,000	m2	1,33	383,04
16	221	56482-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 8-16mm hr. 8 cm	140,000	m2	2,78	389,20
17	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 16-32mm hr. 10 cm	140,000	m2	3,23	452,20
18	221	59621-1110	Kladdenie betónovej dlažby hr. 6 cm	140,000	m2	13,91	1 947,40
19	MAT	592 450010	Dlažba betónová hr. 6cm	140,000	m2	18,26	2 556,40
20	221	59621-1220	Kladdenie betónovej dlažby hr.10 cm	148,000	m2	15,85	2 345,80
21	MAT	592 450680	Dlažba betónová 100x200 hr. 10cm	148,000	m2	23,19	3 432,12
22	221	59943-2111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým	288,000	m2	5,12	1 474,56
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							14 629,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s	94,000	m	10,20	958,80
24	MAT	592 173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	188,000	kus	4,17	783,96
25	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôž	3,000	m	14,07	42,21
26	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	3,000	kus	7,90	23,70
27	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lô	94,000	m	19,09	1 794,46
28	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	94,000	kus	7,90	742,60
29	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	8,805	m3	109,29	962,30
30	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	37,000	m	7,05	260,85
31	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 12 c	5,000	m	8,70	43,50
32	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 c	37,000	m	43,13	1 595,81
33	221	93511-2111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárníc š. do 50 cm, do lôžka z betó	55,000	m	9,47	520,85
34	MAT	592 275190	Žlabovka 50x25x14	220,000	kus	4,52	994,40
35	231	93612-4104	Osadenie koša na odpady, vrátane dopravy	3,000	kus	95,26	285,78
36	MAT	592 280004	Kôš na odpady, mobilizovaný	3,000	kus	396,98	1 190,94

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
37	231	93612-4118	Dodávka a montáž prístrešku autobusovej zastávky, vrátane dopra	3,000	kus	13,29	39,87
38	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	39,726	t	0,54	21,45
39	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10km	397,260	t	0,25	99,32
40	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	39,726	t	1,14	45,29
41	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek	39,726	t	26,78	1 063,86
42	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	365,528	t	4,06	1 484,04
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				12 953,99
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				30 990,85
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			76 - KONŠTRUKCIE				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
43	767	76799-6800	Odstránenie pôvodných kovových prístreškov, vrátane odvozu	3,000	kus	309,17	927,51
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				927,51
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :				927,51
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				
44	MAT	ON - 01	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stav. objektu a jeho súčastí	1,000	kus	793,95	793,95
45	MAT	ON - 02	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek	1,000	kus	793,95	793,95
46	MAT	ON - 03	Zhotovenie, udržiavanie a odstránenie dočasného dopr. značenia	1,000	kus	1 587,90	1 587,90
			783 - Nátery spolu :				3 175,80
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				3 175,80
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				4 103,31
			Rozpočet celkom :				35 094,16

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta				Miesto: Pribeta		
Objekt : SO 04 Dopravný subsystém						
Dňa: 28.6.2011						
Odberateľ: Obec Pribeta						
Dodávateľ:						
Projektant:						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:			18 367,36	6 Práce nadčas	
2	PSV:			277,33	7 Murárske výpomocy	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9	
5	Súčet:			18 644,69	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Stažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			
podpis:						
dátum:						
			E Celkové náklady			
			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		18 644,69	
			DPH 20% z:		3 728,94	
			DPH 0% z:			
			Súčet riadkov 21 až 23:		22 373,63	
			F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:			podpis:			
dátum:			dátum:			
pečiatka:			pečiatka:			
			ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.  tel.: 02 / 58 10 15 15 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021 Mokrňan záhon 2, 821 04 Bratislava			

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 04 Dopravný subsystém

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			83,89
2 - ZÁKLADY spolu :			186,36
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			2 918,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			15 178,71
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			18 367,36
783 - Nátery spolu :			277,33
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			277,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			277,33
Rozpočet celkom :			18 644,69

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 28.06.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 04 Dopravný subsystém

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	1,600	m3	35,94	57,50
2	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	1,600	m3	10,92	17,47
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	1,600	m3	3,11	4,98
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	1,600	m3	1,41	2,26
5	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnanim	1,600	m3	1,05	1,68
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				83,89
			2 - ZÁKLADY				
6	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,200	m3	42,61	8,52
7	011	27431-3611	Základové pásy a pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	1,400	m3	127,03	177,84
			2 - ZÁKLADY spolu :				186,36
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
8	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. - nosič dopravn	32,000	kus	13,91	445,12
9	MAT	404 459610	Stĺpik - nosič dopravnej značky	32,000	kus	77,29	2 473,28
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				2 918,40
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
10	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo obje	35,000	kus	21,62	756,70
11	MAT	404 000002	Spojovacia objímka	70,000	kus	1,28	89,60
12	MAT	404 000003	Krycie viečko stĺpika	35,000	kus	2,61	91,35
13	MAT	404 452811	Značka dopravná IP6 "Priechod pre chodcov"	10,000	kus	125,60	1 256,00
14	MAT	404 452812	Značka dopravná P1 "Daj prednosť vjazdu"	7,000	kus	125,60	879,20
15	MAT	404 452813	Značka dopravná II7a "Zástavka autobusu"	3,000	kus	125,60	376,80
16	MAT	404 452814	Značka dopravná P8 "Hlavná cesta"	4,000	kus	125,60	502,40
17	MAT	404 452815	Značka dopravná Z3b "Vodiaca tabula"	5,000	kus	125,60	628,00
18	MAT	404 452816	Značka dopravná C7 "Kruhový objazd"	3,000	kus	125,60	376,80
19	MAT	404 452817	Značka dopravná IP16 "Vyhradené parkovisko"	2,000	kus	125,60	251,20
20	MAT	404 452818	Značka dopravná C4a "Prikázaný smer vľavo a vpravo"	1,000	kus	125,60	125,60
21	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12,5 cm	566,500	m	1,22	691,13
22	221	91571-2111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	2 365,750	m	2,40	5 677,80
23	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12,5 cm	566,500	m	0,19	107,64
24	221	91571-9211	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	2 365,750	m	0,50	1 182,88
25	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násyp	152,800	m2	9,51	1 453,13
26	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	152,800	m2	0,19	29,03
27	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	2 932,250	m	0,23	674,42
28	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násyp	152,800	m2	0,19	29,03
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				15 178,71
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				18 367,36
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				
29	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	7,800	m2	7,54	58,81

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
30	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	7,800	m2	6,42	50,08
31	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,800	m2	3,28	25,58
32	MAT	Pre prava	Prepravné náklady	6,000	hod	23,81	142,86
			783 - Nátery spolu :				277,33
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				277,33
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				277,33
			Rozpočet celkom :				18 644,69

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 05.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	
Dňa: 28.6.2011	



Odberateľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	

--	--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:			19 017,97	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			19 017,97	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 19 017,97
dátum:		22 DPH 20% z: 19 017,97 3 803,59
		23 DPH 0% z:
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 22 821,56
		F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	
podpis: 	
dátum: 18.1.2012	
pečiatka: 	

dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: 	
dátum: 18.1.2012	
pečiatka: 	
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. tel.: 02 / 58 10 15 15 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021 Mokrňah záhon 2, 821 04 Bratislava	

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 05.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			19 017,97
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			19 017,97
Rozpočet celkom :			19 017,97

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 28.06.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 05.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
1	921	21001-0003	demontáž svietidiel 230 V/250 W	19,000	ks	40,12	762,28
2	921	21001-0004	montáž svietidiel 230 V/70 W	19,000	ks	44,47	844,93
3	921	21001-0005	demontáž výložníkov do dl. 2m	19,000	ks	28,20	535,80
4	921	21001-0006	montáž výložníkov dl. 1 m	19,000	ks	33,47	635,93
5	921	21001-0007	demontáž rozvodov	190,000	m	2,06	391,40
6	921	21001-0008	montáž rozvodov	190,000	m	3,21	609,90
7	921	21001-0009	demontáž rozvádzača RVO	1,000	ks	37,14	37,14
8	921	21001-0010	montáž rozvádzača	1,000	ks	42,86	42,86
9	921	21001-0011	demontáž elektrovýzbroja	19,000	ks	10,09	191,71
10	921	21001-0012	montáž elektrovýzbroja	19,000	ks	17,19	326,61
11	921	21001-0013	technická výpomoc - prenájom stroj.mech.	28,000	h	73,36	2 054,08
12	921	21001-0014	práca mimo rozsah - kontrola funkčnosti	28,000	h	18,80	526,40
13	921	21001-0015	práca mimo rozsah - revízia	14,000	h	28,89	404,46
14	MAT	210 120121	káblové rozvody CYKY3Cx2,5	190,000	m	1,10	209,00
15	MAT	210 204201	výložník na stož. Dl. 1 m	19,000	m	73,04	1 387,76
16	MAT	316 0301500	zdroj sodíkový 230 V/70 W	19,000	ks	238,06	4 523,14
17	MAT	316 0301500	zdroj sodíkový 230 V/70 W	19,000	ks	238,06	4 523,14
18	MAT	357 0232400	rozvádzač RVO	1,000	ks	468,41	468,41
19	MAT	357 0232404	elektrovýzbroj	19,000	ks	28,58	543,02
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :				19 017,97
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				19 017,97
			Rozpočet celkom :				19 017,97

Krycí list rozpočtu v EUR


Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 06 Modernizácia chodníkov	
Dňa: 28.6.2011	





Odberateľ: Obec Pribeta
Dodávateľ:
Projektant:

--	--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			18 802,26	6	Práce nadčas
2	PSV:			3 175,80	7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			21 978,06	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15		20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 21 978,06
dátum:		22 DPH 20% z: 21 978,06 4 395,61
		23 DPH 0% z:
		F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 18.1.2012 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 18.1.2012 pečiatka:  ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. tel.: 02 / 58 70 15 15 fax: 02 / 58 70 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021 Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava
---	--

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 06 Modernizácia chodníkov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			274,34
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			13 479,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			5 048,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			18 802,26
783 - Nátery spolu :			3 175,80
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			3 175,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			3 175,80
Rozpočet celkom :			21 978,06

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 28.06.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 06 Modernizácia chodníkov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm,	7,000	m2	3,57	24,99
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, c	7,000	m2	2,55	17,85
3	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	13,400	m3	7,51	100,63
4	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	13,400	m3	0,57	7,64
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	13,400	m3	3,11	41,67
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopu v horn. tr. 1-4	13,400	m3	1,41	18,89
7	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	13,400	m3	1,05	14,07
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	60,000	m2	0,81	48,60
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							274,34
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku vibrovaného hr. 15 cm	44,200	m2	6,71	296,58
10	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 3 cm	332,000	m2	1,33	441,56
11	221	56482-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 8-16mm hr. 8 cm	60,000	m2	2,78	166,80
12	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 16-32mm hr. 10 cm	60,000	m2	3,23	193,80
13	221	59621-1110	Kladenie betónovej dlažby hr. 6 cm s bezbarierovým naviazaním	332,000	m2	13,91	4 618,12
14	MAT	592 450010	Dlažba betónová hr. 6cm	332,000	m2	18,26	6 062,32
15	221	59943-2111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým	332,000	m2	5,12	1 699,84
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							13 479,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s	215,000	m	10,20	2 193,00
17	MAT	592 173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	430,000	kus	4,17	1 793,10
18	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporoz do lôž	3,000	m	14,07	42,21
19	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	3,000	kus	7,90	23,70
20	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 c	15,000	m	8,70	130,50
21	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,255	t	0,54	1,76
22	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10km	32,550	t	0,25	8,14
23	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,255	t	1,14	3,71
24	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek	3,255	t	26,78	87,17
25	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	188,574	t	4,06	765,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							5 048,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							18 802,26
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
26	MAT	ON - 01	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stav. objektu a jeho súčastí	1,000	kus	793,95	793,95
27	MAT	ON - 02	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek	1,000	kus	793,95	793,95
28	MAT	ON - 03	Zhotovenie, udržiavanie a odstránenie dočasného dopr. značenia	1,000	kus	1 587,90	1 587,90
783 - Nátery spolu :							3 175,80
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							3 175,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							3 175,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			Rozpočet celkom :				21 978,06

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch	
Dňa: 28.6.2011	

Odberateľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	





--	--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			49 845,28	6	Práce nadčas
2	PSV:			3 175,80	7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			53 021,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15		20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	53 021,08
22	DPH 20% z: 53 021,08	10 604,22
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	63 625,30
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 18.1.2012 pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 13.1.2012 pečiatka:  ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. tel.: 02 / 58 10 15 15 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021 Mokrâň záhon 2, 821 04 Bratislava
---	--

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			9 434,03
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			24 030,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			16 380,87
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			49 845,28
783 - Nátery spolu :			3 175,80
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			3 175,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			3 175,80
Rozpočet celkom :			53 021,08

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 8.06.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta

Objekt : SO 07 Modernizácia verejných spevnených plôch

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	11310-7131a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 20 cm, c	269,000	m2	20,48	5 509,12
2	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200	269,000	m2	3,07	825,83
3	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	102,000	m3	7,51	766,02
4	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	102,000	m3	0,57	58,14
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	102,000	m3	3,11	317,22
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopu v horn. tr. 1-4	102,000	m3	1,41	143,82
7	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	102,000	m3	1,05	107,10
8	231	18040-5111	Založenie trávnik v veget. prefabr. výsev semena v rovine	194,000	m2	3,15	611,10
9	MAT	005 724200	Zmes trávna parková	6,000	kg	8,99	53,94
10	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	528,000	m2	0,81	427,68
11	001	18231-3101	Výplň otvorov v tvárniciach alebo paneloch ornícou	194,000	m2	1,78	345,32
12	MAT	103 111000	Ornica	5,200	m3	23,77	123,60
13	231	18390-1110	Výsadba betónových kvetináčov	8,000	kus	8,02	64,16
14	MAT	026 501001	Nízka zeleň - do betónových kvetináčov	8,000	kus	7,92	63,36
15	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky	0,300	m3	58,74	17,62
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				9 434,03
			5 - KOMUNIKÁCIE				
16	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku vibrovaného hr. 15 cm	237,100	m2	6,71	1 590,94
17	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku vibrovaného hr. 20 cm	194,000	m2	6,43	1 247,42
18	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 3 cm	334,000	m2	1,33	444,22
19	221	56482-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 8-16mm hr. 8 cm	334,000	m2	2,78	928,52
20	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 16-32mm hr. 10 cm	334,000	m2	3,23	1 078,82
21	221	59621-1110	Kladenie betónovej dlažby hr. 6 cm s bezbarierovým naviazaním	334,000	m2	13,91	4 645,94
22	MAT	592 450010	Dlažba betónová hr. 6cm	334,000	m2	18,26	6 098,84
23	221	59621-4211	Kladenie vegetačných dlaždíc hr. 8 cm	194,000	m2	13,91	2 698,54
24	MAT	592 282540	Tvárnica zatravniovacia 45x45x8cm	194,000	m2	18,49	3 587,06
25	221	59943-2111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým	334,000	m2	5,12	1 710,08
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				24 030,38
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
26	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s	67,000	m	10,20	683,40
27	MAT	592 173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	134,000	kus	4,17	558,78
28	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôž	33,000	m	14,07	464,31
29	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	33,000	kus	7,90	260,70
30	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôž	55,000	m	19,09	1 049,95
31	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	55,000	kus	7,90	434,50
32	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	37,000	m	7,05	260,85
33	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	37,000	m	43,13	1 595,81
34	231	93612-4101	Osadenie betónových kvetináčov	8,000	kus	47,63	381,04
35	MAT	592 280001	Kvetináč betónový kruhový	8,000	kus	254,10	2 032,80
36	231	93612-4102	Osadenie lavice bez operadla, dĺžky 2m, vrátane dopravy	3,000	kus	95,26	285,78

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
37	MAT	592 280002	Lavica bez operadla, dĺžka 2m, mobilizovaná	3,000	kus	524,01	1 572,03
38	231	93612-4104	Osadenie koša na odpady, vrátane dopravy	2,000	kus	95,26	190,52
39	MAT	592 280004	Kôš na odpady, mobilizovaný	2,000	kus	396,98	793,96
40	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	129,389	t	0,54	69,87
41	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10km	1 293,890	t	0,25	323,47
42	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	129,389	t	1,14	147,50
43	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek	129,389	t	26,78	3 465,04
44	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	445,951	t	4,06	1 810,56
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				16 380,87
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				49 845,28
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				
45	MAT	ON - 01	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stav. objektu a jeho súčastí	1,000	kus	793,95	793,95
46	MAT	ON - 02	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek	1,000	kus	793,95	793,95
47	MAT	ON - 03	Zhotovenie, udržiavanie a odstránenie dočasného dopr. značenia	1,000	kus	1 587,90	1 587,90
			783 - Nátery spolu :				3 175,80
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				3 175,80
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				3 175,80
			Rozpočet celkom :				53 021,08

Krycí list rozpočtu v EUR



Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady	Miesto: Pribeta
Dňa: 26.6.2011	
Odberateľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			108 899,21	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 108 899,21
22	DPH 20 % 108 899,21 21 779,84
23	DPH 0 %
24	Súčet riadkov 21 až 23: 130 679,05

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	Duálne oceňovanie - SKK:
podpis:	podpis:	Bez DPH: 3 280 697,60
dátum: 18.1.2012	dátum: 13.1.2012	S DPH: 3 936 837,06
pečiatka:	pečiatka:	
	 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. tel.: 02 / 58 10 15 15 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021 Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava	

Názov stavby, objektu, časti	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené ná	108 899,21	108 899,21	21 779,84	130 679,05
---	------------	------------	-----------	------------

....Objekt : SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií - neoprávnené náklady	97 180,76	97 180,76	19 436,15	116 616,91
Spolu za Objekt : SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií - neoprávnené náklady :	97 180,76	97 180,76	19 436,15	116 616,91
....Objekt : SO 05.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - neoprávnené náklady	11 718,45	11 718,45	2 343,69	14 062,14
Spolu za Objekt : SO 05.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - neoprávnené náklady :	11 718,45	11 718,45	2 343,69	14 062,14

Stavba spolu :	108 899,21	108 899,21	21 779,84	130 679,05
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií - neopravené náklady	
Dňa: 28.6.2011	

Odberateľ: Obec Pribeta
Dodávateľ:
Projektant:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			97 180,76	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			97 180,76	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		E Celkové náklady
dátum:		21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 97 180,76
		22 DPH 20% z: 97 180,76 19 436,15
		23 DPH 0% z:
		24 Sučet riadkov 21 až 23: 116 616,91
		F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 18.1.2012	dátum: 18.1.2012
pečiatka:	pečiatka:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 tel.: 02 / 58 10 15 15
 fax: 02 / 58 10 15 23
 IČO: 34 112 103
 DIČ: 2020358021
 IČ DPH: SK2020358021
 Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady

Objekt : SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií - neoprávnené náklady

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 424,46		5 424,46
2 - ZÁKLADY spolu :	7 923,96		7 923,96
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	72 659,57	8 186,06	80 845,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 986,71		2 986,71
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88 994,70	8 186,06	97 180,76
Rozpočet celkom :	88 994,70	8 186,06	97 180,76

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 26.6.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady

Objekt : SO 01.2 Modernizácia miestnych komunikácií - neopravené náklady

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	113151412	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm	20,000	m2	7,20	144,00
2	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	379,500	m3	7,51	2 850,05
3	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	379,500	m3	0,57	216,32
4	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	397,500	m3	3,11	1 236,23
5	272	167101101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	397,500	m3	1,41	560,48
6	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	397,500	m3	1,05	417,38
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				5 424,46
			2 - ZÁKLADY				
7	002	289970111	Vrstva z geotextílie 300g/m2 prisýpaním	1 821,600	m2	4,35	7 923,96
			2 - ZÁKLADY spolu :				7 923,96
			5 - KOMUNIKÁCIE				
8	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku vibrovaného hr. 20 cm	303,000	m2	6,43	1 948,29
9	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	303,750	m3	7,13	2 165,74
10	MAT	583 344550	Kamenivo ťažené hrubé drtené 8-16 B2	303,750	m3	26,95	8 186,06
11	221	572731120	Oprava výtlkov v stávaj. krytoch živíchnou zmesou - oprava výtlkov	11,000	m2	41,84	460,24
12	221	573191111	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 1 kg/m2	3 660,000	m2	0,52	1 903,20
13	221	573231111	Postrek živíchný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	3 963,000	m2	0,80	3 170,40
14	221	577143221	Asfaltový betón AB II hr. 50 mm	3 963,000	m2	15,90	63 011,70
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				80 845,63
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
15	221	938909311	Odstánenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo	3 660,000	m2	0,38	1 390,80
16	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,060	t	0,54	1,11
17	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10km	20,600	t	0,25	5,15
18	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,060	t	1,14	2,35
19	013	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek	2,060	t	26,78	55,17
20	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie , kryt živíchný	1 134,908	t	1,00	1 134,91
21	221	998225192	Prípl. za zväč. presun do 2 km, kryt kom. letisk živíchný	1 134,908	t	0,35	397,22
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				2 986,71
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				97 180,76
			Rozpočet celkom :				97 180,76

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady	Miesto: Pribeta
Objekt : SO 05.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - neoprávnené náklady	
Dňa: 26.6.2011	


Odberteľ: Obec Pribeta	
Dodávateľ:	
Projektant:	

--	--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:			11 718,45	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			11 718,45	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NÚS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15		20	Súčet riadkov 16 až 19:
	Sučet riadkov 11 až 14:		

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11 718,45
dátum:		22	DPH 20% z: 11 718,45 2 343,69
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 14 062,14
		F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: 	podpis: 
dátum: 18.1.2012	dátum: 18.1.2012
pečiatka: 	pečiatka: 

tel.: 02 / 58 10 15 15 fax: 02 / 58 10 15 23 IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021	ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokrňah záhon 2; 821 04 Bratislava
---	---

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady

Objekt : SO 05.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - neoprávnené náklady

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 863,96	6 854,49	11 718,45
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 863,96	6 854,49	11 718,45
Rozpočet celkom :	4 863,96	6 854,49	11 718,45

Odberateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum: 26.6.2011

Stavba : Regenerácia centrálnej zóny obce Pribeta - Neoprávnené náklady

Objekt : SO 05.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - neoprávnené náklady

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
1	921	210010003	demontáž svietidiel 230 V/250 W	11,000	ks	40,12	441,32
2	921	210010004	montáž svietidiel 230 V/70 W	11,000	ks	44,47	489,17
3	921	210010005	demontáž výložníkov do dl. 2m	11,000	ks	28,20	310,20
4	921	210010006	montáž výložníkov dl. 1 m	11,000	ks	33,47	368,17
5	921	210010007	demontáž rozvodov	110,000	m	2,06	226,60
6	921	210010008	montáž rozvodov	110,000	m	3,21	353,10
7	921	210010009	demontáž rozvádzača RVO	1,000	ks	37,14	37,14
8	921	210010010	montáž rozvádzača RVO	1,000	ks	42,86	42,86
9	921	210010011	demontáž elektrovýzbroja	11,000	ks	10,09	110,99
10	921	210010012	montáž elektrovýzbroja	11,000	ks	17,19	189,09
11	921	210010013	technická výpomoc - prenájom stroj.mech.	24,000	h	73,36	1 760,64
12	921	210010014	práca mimo rozsah - kontrola funkčnosti	10,000	h	18,80	188,00
13	921	210010015	práca mimo rozsah - revízia	12,000	h	28,89	346,68
14	MAT	210 1201212	káblové rozvody CYKY3Cx2,5	110,000	m	1,61	177,10
15	MAT	210 2042011	výložník na stož. Dl. 1 m	11,000	m	105,44	1 159,84
16	MAT	316 03015001	svietidlo 230 V/70 W IP65 na výl.	11,000	ks	343,85	3 782,35
17	MAT	316 0301504	zdroj sodíkový 230 V/70 W	11,000	ks	55,01	605,11
18	MAT	357 02324001	rozvádzač RVO	1,000	ks	676,23	676,23
19	MAT	357 02324043	elektrovýzbroj	11,000	ks	41,26	453,86
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :				11 718,45
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				11 718,45
			Rozpočet celkom :				11 718,45